

BUDOVA VLTAVA č.p. 70 Letiny

| ZÁPAD | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|------|----------|-----------|-------------|
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Plochy | | | | | | |
| 1 | | Oprava omítek-rovné plochy | m2 | 130,00 | | 0,00 |
| 2 | | Oprava omítek-rovné plochy-bosáž(kvádrování se špricem) | m2 | 80,00 | | 0,00 |
| 3 | | Oprava omítek-rovné plochy-bosáž (horizontální páskování) | m2 | 50,00 | | 0,00 |
| 4 | | Oprava omítek-rovné plochy-soklová omítka rezná(jednovrstvá) | m2 | 70,00 | | 0,00 |
| 5 | | Oprava omítek – rovné plochy – nárožní bosáž hladká | m2 | 5,00 | | 0,00 |
| 6 | | Odstranění nesoudržných omítek | m2 | 185,00 | | 0,00 |
| 7 | | Podhoz (špric) + plentování | m2 | 185,00 | | 0,00 |
| 8 | | Mytí tlakovou vodou | m2 | 625,00 | | 0,00 |
| 9 | | Zpevnění částí určených k restaurování (organokřemičitan) | m2 | 60,00 | | 0,00 |
| | Celkem za | Plochy | | | | 0,00 |
| Fasádní prvky | | | | | | |
| 46 | | Ostění oken - kompletně – okna půlkulatá s kytkou v klenáku (včetně parapetní římsy a konzolek) typ A | kus | 2,00 | | 0,00 |
| 47 | | Ostění vstupních dveří – půlkulaté | kus | 1,00 | | 0,00 |
| 48 | | Ostění oken – kompletně – okna půlkulatá se špricem v klenáku (včetně parapetní římsy a konzolek) typ B | kus | 14,00 | | 0,00 |
| 49 | | Ostění oken – kompletně – okna obdélníková s vodorovnou nadokenní římsou se zdobením (včetně podokenního vlisu) typ C | kus | 4,00 | | 0,00 |
| 50 | | Ostění oken – kompletně – okna obdélníková se suprafenestrou (včetně podokenního vlisu) typ D | kus | 2,00 | | 0,00 |
| 51 | | Ostění oken - kompletně – okna obdélníková s nadokenní římsou (bez podokenního vlisu) typ E | kus | 8,00 | | 0,00 |
| 65 | | Ostění balkonových dveří – kompletně - obdélníkové dveře se suprafenestrou | kus | 2,00 | | 0,00 |
| | | Balkonové zábradlí-sloupky+balustrada-levý a pravý rizalit bez oplechování(výroba kuželek, přezdění, vytažení říms) | kus | 2,00 | | 0,00 |
| 80 | | Atika nad postranními částmi - částečná rekonstrukce historického stavu (dozdění a vytažení oblouku, rámování zrcadla) | kus | 1,00 | | 0,00 |
| 81 | | Korunní římsa | bm | 51,00 | | 0,00 |
| 82 | | Konzoly pod korunní římsou | kus | 14,00 | | 0,00 |
| 83 | | Zubořez | bm | 51,00 | | 0,00 |
| 84 | | Průběžná římsa spojující konzoly | bm | 51,00 | | 0,00 |
| 85 | | Štukový pásek spojující okna 2x | bm | 102,00 | | 0,00 |
| 94 | | Kordonová římsa včetně balkónu | bm | 60,00 | | 0,00 |
| 96 | | Soklová římsa | bm | 20,00 | | 0,00 |
| 99 | | Trnožní římsa | bm | 51,00 | | 0,00 |
| 102 | | Atika nad centrální částí- částečná rekonstrukce historického stavu (rámování kazet) | kus | 1,00 | | 0,00 |
| 103 | | Atikový nástavec nad centrální částí - částečná rekonstrukce historického stavu(doplnění volut, rámování zrcadla) | kus | 1,00 | | 0,00 |
| 112 | | Čištění parou+chemicky | m2 | 60,00 | | 0,00 |
| 113 | | Sloupky a polosloupky (včetně hlavic) balkónu centrální části | soub | 1,00 | | 0,00 |
| | | Výroba a osazení čúček na atikách - koule s hrotem | kus | 4,00 | | 0,00 |
| 114 | | Výroba šablon, sejmnutí otisků | soub | 1,00 | | 0,00 |
| | Celkem za | Fasádní prvky | | | | 0,00 |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | |
| Ostatní | | | | | | |
| 3 | | Nátěr fasádní barvou | m2 | 625,00 | | 0,00 |
| 4 | | Veškeré klempířské práce | soub | 1,00 | | 0,00 |
| 5 | | Hydroizolace balkonů | kus | 3,00 | | 0,00 |
| 7 | | Ošetření příp. výměna větracích mřížek | soub | 1,00 | | 0,00 |
| | | Likvidace sutí | t | 30,00 | | 0,00 |
| | | Zábradlí balkonů | kus | 3,00 | | 0,00 |
| | | Zábradlí k vstupnímu schodišti (včetně soklu) | soub | 1,00 | | 0,00 |
| | | Zakrytí okenních otvorů | kus | 33,00 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------------|---|-----|--------|--|-------------|
| | | Odborný dozor | kus | 1,00 | | 0,00 |
| | | Restaurátorská zpráva | kus | 1,00 | | 0,00 |
| | Celkem za | Ostatní | | | | 0,00 |
| Díl: | | Lešení | | | | |
| 19 | | doprava | m2 | 650,00 | | 0,00 |
| 20 | | pronájem - dny | 150 | 650,00 | | 0,00 |
| 22 | | montáž, demontáž | m2 | 650,00 | | 0,00 |
| | Celkem za | Lešení | | | | 0,00 |
| | | | | | | |
| | Celkem za | ZÁPAD | | | | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | datum | | | | |
| | OPRAVA FASÁDY | budova VLTAVA č.p. 70 celkem vše bez DPH | | | | 0,00 |